

제349회 고흥군의회 임시회

2025년도 군 발주사업 행정사무조사 결과

- 기 간: 2026. 10. 16. ~ 10. 23.(8일간)
- 대상사업장: 56개소
- 확인사업장: 56개소
- 조 사 반: 2개반 19명
- 조 사 결 과: 56개소 60건
 - 1반: 29개소 33건(견실시공9, 시정6, 개선3, 권고15)
 - 2반: 27개소 27건(견실시공6, 시정8, 개선4, 권고9)



고 흥 군 의 회

2025년도 군 발주사업 행정사무조사 결과(총괄)

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실 시공	시정	개선	권고	
합계		56개소	60	15	14	7	24	
1	재 난 안 전 과	2023 시군관리 수리시설 개보수사업 (대서 금당2제)	1				1	
2	농 업 정 책 과	중소농 스마트팜 기반구축 지원사업	1				1	
3	해 양 개 발 과	대서 장사 해안도로 석축 보강공사	1				1	
4	상하수도사업소	대서 송강지구 마을하수도 정비사업	1				1	
5	건 설 과	동강 축내마을 배수로 복개공사	1	1				
6	재 난 안 전 과	2025 동강면 관덕마을 농로 확포장 공사	1	1				
7	건 설 과	남양 주암마을 집중호우 피해복구공사 (2회 추경)	2			1	1	
8	상 하 수 도 소	남양 와이지구 마을 하수도 정비사업	1	1				
9	재 난 안 전 과	월악지구 지표수보강개발사업	2			1	1	
10	산 림 정 원 과	2025 과역 백일지구 작업임도 개설사업	1		1			
11	재 난 안 전 과	과역면 송학마을 과정개발사업 (도비)	1				1	
12	문 화 체 육 과	과역 파크골프장 조성사업	2		1		1	
13	재 난 안 전 과	연봉지구 대구획경지 정리사업	1				1	
14	재 난 안 전 과	점암 사정지구 받기반 정비사업	1	1				
15	상 하 수 도 소	농어촌 생활용수개발(점암 남양지구)	1				1	
16	관 광 정 책 실	팔영산 탐방로 편의시설 설치사업 (3차분-최종)	1	1				
17	산 림 정 원 과	2025년 해창만 공동체정원 조성사업	1		1			
18	산 림 정 원 과	2025년 편백 치유의 숲 명상쉼터 지붕보수공사	1	1				

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실 시공	시정	개선	권고	
19	재 난 안 전 과	2025 영남 우천지구 농촌 생활환경 정비사업	1	1				
20	관 광 정 책 실	고흥 영남 용암 스카이워크 조성 사업(2차분)	1				1	
21	건 설 과	고흥읍 당촌 마치산 산책로 데크 시설공사	1		1			
22	재 난 안 전 과	고흥 등암3호 배수지선 보수사업	1			1		
23	가 족 행 복 과	고흥군립하늘공원 조성사업	2		1		1	
24	재 난 안 전 과	고흥2지구 풍수해 생활권 종합정비사업	1				1	
25	문 화 체 육 과	고흥생활체육공원 보조구장 인조잔디 교체 공사	1				1	
26	수 산 정 책 과	소형어선 인양기 설치 사업 (다목적 인양기)	1				1	
27	건 설 과	두원 반산마을 안길 확포장공사	1	1				
28	건 설 과	두원면 동촌마을 진입로 확포장 공사(2회추경)	1		1			
29	분 청 문 화 박 물 관	고흥분청문화박물관 특별전시실 전시물 제작 및 설치	1	1				
30	보 건 소	농어촌의료서비스 개선사업 사양보건 진료소 개보수공사	1		1			
31	재 난 안 전 과	2025 봉래 진기 위험사면 정비공사	1		1			
32	건 설 과	봉래 예당마을 하천 정비공사	1		1			
33	해 양 개 발 과	봉래 예당 방파제 콘크리트 옹벽 숭상공사	1	1				
34	건 설 과	동일 대영 상촌마을 진입로 옹벽 설치공사	1	1				
35	건 설 과	동일 덕흥7반 안길 정비공사 (2회 추경)	1				1	
36	건 설 과	동일 덕흥(뒷골) 위험도로 선형 개량공사	1				1	
37	산 림 정 원 과	2025년 사방댐 설치사업 (포두 봉림지구)	1			1		

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실 시공	시정	개선	권고	
38	해 양 개 발 과	포두 내초마을 도크장 및 세척장 설치공사	1		1			
39	재 난 안 전 과	2025 포두 버든소하천 교량 정비공사	1				1	
40	산 림 정 원 과	2025년 경제수(목백합) 조림사업	1				1	
41	건 설 과	도화 호덕마을 진입로 개선공사	1				1	
42	건 설 과	도화 봉서마을 용배수로 보수공사	1				1	
43	해 양 개 발 과	풍남항 공원 내 맨발로 조성공사	1	1				
44	문 화 체 육 과	풍양파크골프장 조성사업	1		1			
45	관 광 정 책 실	유자축제장 유자나무 조형물 제작 사업	1	1				
46	관 광 정 책 실	고흥 유자 전망대 조성사업	1		1			
47	관 광 정 책 실	고흥지구 선셋가든 관광경관 명소화 사업	1			1		
48	산 림 정 원 과	2025년 생활환경숲(스마트혁신밸리) 조성사업	1		1			
49	산 림 정 원 과	2025년도 국도4차선 배롱나무 식재사업	1			1		
50	산 림 정 원 과	2025 금산 명품 가로수길 보식사업	1			1		
51	사 회 복 지 과	금산면 충의공원 진입로 개설공사	1	1				
52	환 경 정 책 과	거금 적대봉 생태탐방로 조성사업	1		1			
53	건 설 과	금산(어)동천 마을 안길 확장공사	1				1	
54	환 경 정 책 과	도양 시산도 생활폐기물처리장 주변 위험구간 정비공사	1				1	
55	보 건 소	시산도 닥터헬기 착륙장 건설사업 토목공사	1				1	
56	재 난 안 전 과	2025 도양 장수마을 사면붕괴 위험지구 정비공사	1	1				

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
1	2023 시군관리 수리시설 개보수사업 (대서 금당2제)	- 위 차: 대서면 화산리 2068 - 사업량: 덧쌓기 L=230m, 여방수로 L=49m, 사통(D300mm) 1식, 복통(D1000mm) L=32.4m, 그라우팅 212공 - 사업비: 3,361,160천원 - 도금액: 2,686,422천원 - 관금액: 674,738천원 - 사업기간 - 착공일: '23.06.30. - 준공일: '27.06.30.(예정)	(권고사항) - 분리형 물막이 시공으로 용수 누수 및 개폐 조작 시 안전사고 우려 - 향후 누수 예방을 위한 중심 점토(심토) 사전 성능 검사 철저 - 토취장 반입 토사 품질 적합성 확인 및 현장 안전·환경 관리 철저	- 누수 방지 및 조작 편의· 안전성 확보를 위해 '수로 물막이 일체형 문비'로 교체 시공 - 공인기관 성능 검사를 거친 양질의 점토재 반입 및 다짐 시공 철저 ※ 점토 시험성적서 제출 - 토취장 적합 토사 선별 반입 및 현장 환경·안전 관리 감독 철저	재난안전과
2	중소농 스마트팜 기반구축 지원사업	- 위 차: 대서면 안남리 715-8 - 사업량: 4,460m²(스마트팜 비닐하우스 신축) - 하우스 1동 스마트팜 환경제어기, 온습도센서, 자동개폐기 등 - 사업비: 350,000천원 - 시 비: 70,000천원 - 군 비: 192,500천원 - 자부담: 87,500천원 - 사업기간 - 착공일: '25.09.01. - 준공일: '25.12.15.	(권고사항) - 보조사업 사후관리 기간(7년, '26. 1. 1.~) 내 현장 점검 및 사후관리 철저 - 부가가치세 환급금 환수 등 예산 사후관리 철저 - 사업 대기자 수요를 반영한 연차별 중·장기 지원 확대 계획 필요	- 사후관리 기간(7년) 임의 처분 및 목적 외 사용 방지를 위한 정기 실태점검 철저 - 부가세 환급금 누락 방지를 위한 면밀한 정산 및 관리 철저 - 중·장기 추진계획 수립 및 사업 수혜 농가 확대 방안 강구	농업정책과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
3	대서 장사 해안도로 석축 보강공사	- 위 치: 대서면 송림리 579-2 (장사항) - 사업량: 석축보강(콘크리트채움) L=336m(1구간 236, 2구간 100) B=3m H=2.2m - 사업비: 233,083천원 - 도금액: 142,659천원 - 관금액: 90,424천원 - 사업기간 - 착공일: '25.03.28. - 준공일: '25.09.23.	(권고사항) ◦ 수도관 동절기 동파 발생 우려	◦ 향후 수도관 설치·이설 공사 시 동절기 동파 사고가 발생하지 않도록 적정 매설 깊이 준수 및 사후관리 철저	해양개발과
4	대서 송강지구 마을 하수도 정비사업	- 위 치: 대서면 송강리 1360-41 - 사업량: 하수처리장 50㎡/일, 하수관로 9.5km, 배수설비 168가구 - 사업비: 5,188,000천원 - 도금액: 3,621,000천원 - 관금액: 1,567,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24.06. - 준공일: '26.03.	(권고사항) ◦ 오수관로 내 우수 유입 시 하수처리장 유입량 급증에 따른 과부하 예방을 위한 관리 철저	◦ 우수 유입 최소화 및 유입 발생 시 신속한 추적·차단 조치 철저	상 하 수 도 사 업 소
5	동강 축내마을 배수로 복개공사	- 위 치: 동강면 마륜리 134-2 - 사업량: PE관(D400) L=67.0m, 수로관(0.3x0.3) L=36.0m, 포장복구(T=20cm) A=86.0mm² - 사업비: 23,378천원 - 도금액: 14,768천원 - 관금액: 8,610천원 - 사업기간 - 착공일: '25.03.19. - 준공일: '25.05.17.	(견실시공) ◦ 특이사항 없음	◦ 하자 발생 시 신속한 보수 조치 및 사업장 사후관리 철저	건 설 과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
6	2025 동강면 관덕마을 농로 확포장	- 위 치: 동강면 장덕리 367-1 - 사업량: 석축철쌓기(H=1.5~1.8m) L=127m, 면벽식옹벽 (H=0.6m) L=153m, 콘크리트포장(B=0.8~1.0m) L=288m - 사업비: 91,134천원 - 도급액: 66,212천원 - 관급액: 24,922천원 - 사업기간 - 착공일: '25.03.13. - 준공일: '25.05.12.	(견설시공) ◦ 특이사항 없음		재난안전과
7	남양 주암마을 집중호우 피해복구공사 (2회추경)	- 위 치: 남양면 월정리 산 124-3 - 사업량: 전석메쌓기(H=1.6~4.1m) L=84.0m, 파형강판(D800) L=23.0m, 콘크리트 하상보호공 A=230.0㎡ - 사업비: 89,002천원 - 도급액: 81,586천원 - 관급액: 7,416천원 - 사업기간 - 착공일: '25.09.05. - 준공일: '25.12.31.	(개선사항) ◦ 전석쌓기 시공 마감 불량으로 인한 토사 유실 우려(하천 한 쪽 벽면) (권고사항) ◦ 하천 바닥 마감 시 콘크리트 타설로 시공할 경우, 자연 생태계 훼손 우려	◦ 전석쌓기 시공 취약 구간 구조적 안정성 확보를 위한 보완 작업 실시 ◦ 향후 친환경 하천 환경 조성을 위해 하천 바닥 마감을 콘크리트 대신 자연석으로 시공 방안 검토 철저	건 설 과
8	남양 와야지구 마을 하수도 정비사업	- 위 치: 남양면 망주리 1484-12 - 사업량: 하수처리장 50㎡/일, 하수관로 5.6km, 배수설비 171가구 - 사업비: 4,207,000천원 - 도급액: 2,973,000천원 - 관급액: 1,234,000천원 - 사업기간 - 착공일: '23.07.04. - 준공일: '26.03.01.	(견설시공) ◦ 특이사항 없음	◦ 하자 발생과 안전사고 예방을 위한 사업장 사후관리 철저	상 하 수 도 사 업 소

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
9	월악지구 지표수 보강개발사업	- 위 치: 남양면 신흥리 1214 - 사업량: 양수장 1개소 신설 $Q=0.050\text{m}^3/\text{sec}$(수중 펌프75kw×D150mm×2대) 송수관로 L=3.3km (D=250mm) 부대공사 (가설사무실 등) 1식 - 사업비: 3,000,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24.11.27. - 준공일: '28.12.30.(예정)	(개선사항) - 공사 현장 내 임시 포장 도로의 안전시설물 설치·관리 미흡으로 인한 안전사고 발생 우려 (권고사항) - 예상 담수량이 부족하여 가뭄 발생 시 원활한 농업용수 공급 차질 우려 - 당초 사업 기간 대비 공사 기간 지연으로 인한 사업 장기화 우려	- 임시 포장 구간(대곡리 산 10-3) 서행 표지판 설치 (추후 설치사진 제출) - 안정적 농업용수 공급을 위한 깊이 및 폭 확장 등 담수량 증대 방안 적극 검토 후 사업 시행 - 예산 우선순위 및 사업 시급성 등을 고려하여 '27년 내 사업 조기 완료 적극 추진	재난안전과
10	2025 과역 백일지구 작업 임도 개설사업	- 위 치: 과역면 백일리 232 - 사업량: 작업임도 개설 0.38km - 사업비: 147,764천원 - 도급액: 120,326천원 - 관급액: 27,438천원 - 사업기간 - 착공일: '25.03.07. - 준공일: '25.10.20.	(시정사항) - 도로 노면과 가드레일 설치 구간 간 단차로 인한 차량 이탈 및 추락 등 안전사고 발생 우려 - 전석쌓기 시공 구간 마감 불량으로 인한 구조 안전성 우려 - 콘크리트 포장 접합부 단차 및 균열 발생	- 콘크리트 노면 단차 발생 구간 보완 및 안전 관리 철저 - 전석쌓기 시공 구간 틈새 몰탈 채움 등 보완 조치 (보완 완료 사진 제출) - 포장 접합부 절단 후 구간 재포장 실시	산림정원과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
11	과역면 송학마을 관정 개발사업 (도비)	◦ 위 치: 과역면 과역리 431-1 ◦ 사업량: 착정개발(1공) 채수계획량 50톤/일 ◦ 사업비: 13,083천원 - 도금액: 13,083천원 - 관금액: - ◦ 사업기간 - 착공일: '25.03.13. - 준공일: '25.05.12.	(권고사항) ◦ 관정 개발 후 관로 연계 미흡에 따른 인접 농경지 용수 공급 제한 우려	◦ 인접 농경지까지 원활한 용수 공급이 가능하도록 관로 연결 방안 검토	재난안전과
12	과역 파크골프장 조성	◦ 위 치: 과역면 과역리 826-1 ◦ 사업량: 파크골프장 18홀 및 부대시설 조성 29,706㎡ ◦ 사업비: 2,838,000천원 - 전 환: 370,000천원 - 군 비: 2,538,000천원 ◦ 사업기간 - 착공일: '25.02.07. - 준공일: '26.07.30.	(시정사항) ◦ 동일 시기 시공된 풍양 파크골프장 잔디 시공 단가 상이 ◦ 유공관 매설 공사 시공 부적정 ◦ 당초 사업 계획 대비 과도한 설계 변경으로 인한 사업비 증액 발생 (권고사항) ◦ 이용 수용 대비 화장실 규모 협소로 인한 향후 이용객 불편 초래 우려	◦ 차액 발생 원인 분석 및 과다 지금액 확인 시 환수 조치 ◦ 유공관 배수 유무 확인 후 재시공 검토 ◦ 향후 사업 추진 시, 현장 여건과 소요예산을 면밀히 검토하여 정확한 사업비 선정 ◦ 이용객 집중에 따른 혼잡 및 불편 해소를 위한 화장실 확충 방안 검토	문화체육과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
13	연봉지구 대구획경지 정리사업	◦ 위 치: 점암면 노일리 1839-4 ◦ 사업량: 용수로 (개거) 6조 L=3.192km, 배수로 (호안블록) 17조 L=4.773km, 농로(포장) 17조 L=6.007km, 부대 공사(가설사무실 등) 1식 ◦ 사업비: 6,405,000천원 ◦ 사업기간 - 착공일: '24. - 준공일: '27.12.30.(예정)	(권고사항) ◦ 농로 교차부에 가각부가 확보되지 않아 농기계 추락·전도 등 안전사고 우려 ◦ 협소한 농로 내 교행 공간이 확보되지 않아 차량 통행에 불편이 야기됨 ◦ 예산 확보 지연으로 공사가 장기화되어 영농철 용수 공급 차질 및 주민 불편 가중	◦ 대형 농기계 회전반경을 고려하여 주요 농로 교차 지점에 가각부 설치 ◦ 원활한 통행을 위해 교행차로 확보 방안 검토 ◦ 영농 불편 최소화를 위해 잔여 사업비를 조속히 확보하여 준공 기한 내 조기 사업 완료 추진	재난안전과
14	점암 사정지구 받기반 정비사업	◦ 위 치: 점암면 사정리 468 ◦ 사업량: 배수로(19호) 2.7km, 농로(15호) 2.3km, 저류지 1개소(930㎡) ◦ 사업비: 1,466,688천원 - 도 비: 1,209,600천원 - 군 비: 257,088천원 ◦ 사업기간 - 착공일: '24.05.24. - 준공일: '25.12.26.	(견실시공) ◦ 특이사항 없음	◦ 향후 사업 추진 시, 대형 농기계 진입 및 영농 기계화 작업이 용이한 대상지 선정 요구	재난안전과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
15	농어촌 생활용수개발 (점암 남양지구)	- 위 차: 점암면 성기리 1019-2 - 사업량 - 배수관로 (D200) L=1.973km, (D150) L=2.398km, (D75) L=7.388km - 급수관로 (D50) L=0.649km, (D35) L=0.937km, (D16) L=2.871km - 배수가압장 2개소, 유량계실 9개소, 공기변실 5개소 - 사업비: 8,468,000천원 - 전 환: 5,928,000천원 - 도 비: 762,000천원 - 군 비: 1,778,000천원 - 사업기간 - 착공일: '23.05.16. - 준공일: '26.12.31.(변경예정)	(권고사항) - 관로 매설 후 포장 복구 시 노면 단차로 보행자 안전사고 우려 - 관로 매설 표지 설치 미흡으로 향후 타 공사 시 관 파손 및 중복 굴착에 따른 예산 낭비 우려 - 가압장 수압 과다 설정 시 관망 파열 및 누수 발생 우려 - 원거리 독립가구 급수 기준 불명확으로 개별 가압장 신설 등 불필요한 예산 낭비 우려	- 전면 포장 복구 추진 - 굴착 파손 방지 및 관망 관리를 위해 매설 구간 관로 매설 표지 설치 철저 - 관로 파열 방지를 위해 적정 수압이 상시 유지 되도록 가압장 압력 관리 철저 - 독립가구 자부담 가압모터 설치 유도 등 예산 낭비 사전 차단	상 하 수 도 사 업 소
16	팔영산 탐방로 편의시설 설치사업 (3차분-최종)	- 위 차: 점암면 성기리 77-3 - 사업량: 주차장 37면(승용 34, 버스 4), 화장실 1개소, 전석쌓기 L=73m, 하상보호공 5개소, 연못 조성 등 - 사업비: 1,080,000천원 - 도금액: 718,000천원 - 관금액: 362,000천원 - 사업기간 - 착공일: '23.08.16. - 준공일: '26.07.31.	(견실시공) 특이사항 없음	탐방객 편의와 볼거리 제공을 위해 연못 표지판 설치 및 포토존 조성 개선 필요	관광정책실

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
17	2025년 해창만 공동체정원 조성사업	- 위 치: 점암면 장남리 1857 - 사업량: 에메랄드 그린(H1.0m) 15주, 팜파스그래스 50주, 흙쌓기 635㎡, 맨암거 120m, 마운딩 200㎡ 등 - 사업비: 194,869천원 - 시비: 107,178천원 - 군비: 87,691천원 - 사업기간 - 착공일: '25.11.05. - 준공일: '26.06.12.	(시정사항) - 보행로 판석 틈새 쇄석으로 통행 불편이 우려되며, 판석 시공 상태가 설계도에 부합하는지 확인 필요 - 정원 부지 평탄화 미흡으로 지반고가 낮아 우천 시 배수 불량 및 물고임 발생 우려	- 시공상태를 설계도서와 대조·확인 후 석분 포설 및 다짐 시공으로 보행로 확보 및 안전사고 예방 철저 - 배수시설 개선 및 원활한 배수체계 확보 필요	산림정원과
18	2025년 편백 치유의 숲 명상쉼터 지붕 보수공사	- 위 치: 영남면 금사리 산 37-61 - 사업량: 명상쉼터 4개동 지붕 보수 - 사업비: 131,280천원 - 도금액: 131,280천원 - 사업기간 - 착공일: '25.03.13. - 준공일: '25.06.09.	(견실시공) 특이사항 없음 제안) 우수한 쉼터 시설 여건을 갖추고 있으나 관련 법령상 숙박 운영이 제한되고 있는 만큼, 시설 활용도와 이용률을 높일 수 있는 방안 마련 필요 → 숙박 제한 한계를 극복할 수 있도록 명상 쉼터 기능 강화 등 시설 활용도 및 이용률 제고 방안 강구		산림정원과
19	2025 영남 우천지구 농촌 생활환경 정비사업	- 위 치: 영남면 우천리 1136 - 사업량: U형측구 설치(0.5×0.5) L=195m - 사업비: 59,503천원 - 도금액: 49,683천원 - 관금액: 9,820천원 - 사업기간 - 착공일: '25.03.19. - 준공일: '25.05.18.	(견실시공) 특이사항 없음		재난안전과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
20	고흥 영남 용암 스카이워크 조성사업(2차분)	- 위 치: 영남면 남열리 77-7 - 사업량: 스카이워크(L=48m, B=2.5m, H=45m) - 사업비: 6,400,000천원 - 특교세 400,000천원 - 시 비: 3,000,000천원 - 군 비: 3,000,000천원 - 사업기간 - 착공일: '25.12.18. - 준공일: '26.12.30.(예정)	(권고사항) - 야외 시설 특성상 강우·결빙 시 낙상 사고 우려 - 기존 짚라인 구조물 연계 활용 시 구조적 안전성 확보 필요 - 방문객 유치 및 관광 활성화를 위해 차별화된 콘텐츠 개발 필요	- 보행 안전표지판 등 안전 시설물 설치 - 기존 짚라인 시설 및 접합부 정밀 안전점검을 선행하여 안전성 확보 후 시공 조치 - 유리 균열 연출 등 특수 효과를 활용한 차별화된 체험 요소 도입 방안 검토	관광정책실
21	고흥읍 당촌 마치산 산책로 데크 시설공사	- 위 치: 고흥읍 서문리 229-1 - 사업량: 계단데크(B=1.5m L=62.1m) - 사업비: 139,235천원 - 도금액: 91,705천원 - 관금액: 47,530천원 - 사업기간 - 착공일: '25.05.07. - 준공일: '25.09.30.	(시정사항) - 데크 시설 내구성 확보와 목재 부식 방지 등을 위한 지속적 유지관리 필요 - 데크 하부 철골 구조물 용접부(도로 입구) 부식 우려 - 데크 하단부 각관 외부 노출로 인한 주변 경관 조화 저해	- 데크 바닥 오일스테인 도포 작업 실시 등 시설물 유지관리 철저 - 공사 구간 내 용접부 녹막이 페인트 시공 (추후 시공 사진 제출) - 노출된 하단부 각관의 미감개선을 위해 페인트칠 시행	건 설 과
22	고흥 등암3호 배수지선 보수사업	- 위 치: 고흥읍 등암리 500-4 - 사업량: 플룸관 L=142m, 1000C(1.0*1.0), 플룸관 L=170m, 600C(0.6*0.6), 답진입로 5개소 - 사업비: 60,438천원 - 사업기간 - 착공일: '25.03.19. - 준공일: '25.04.16.	(개선사항) 공사 구간 내 줄눈 시공 상태 점검 및 보완 필요	공사 구간 메지(줄눈) 시공 보완 조치	재난안전과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
23	고흥군립하늘공원 조성사업	- 위 치: 고흥읍 호형리 산 169 - 사업량: 봉안당(연면적 2,943㎡), 자연장지(면적 3,477㎡), 유택동산, 주차장 등 - 사업비: 19,800,000천원 - 국비: 3,900,000천원 - 시비: 1,400,000천원 - 군비: 14,500,000천원 - 사업기간 - 착공일: '21.01.02. - 준공일: '25.11.05.	(시정사항) ◦ 계단 난간대 일부 녹 발생으로 인한 시설 내구성 저하 (권고사항) ◦ 추모실 내 고인 사진 거치가 실물 액자 방식으로 되어 있어 추모객 이용 편의 저하	◦ 하자보수 시행하고 전, 중, 후 사진 제출(녹방지 페인트 정밀시공 요함) ◦ 추모실 내 모니터를 설치하여, 유족이 제공한 사진·영상 파일을 표출할 수 있도록 추모 편의시설 확충 및 개선 필요	가족행복과
24	고흥2지구 풍수해 생활권 종합정비사업	- 위 치: 고흥읍 호형리 1252-4 - 사업량: 하천 L=2.5km, 교량 3개소, 가동보 2개소, 펌프장 1개소, 차집관로 이설 L=2.48km, 유지용수관로 이설 L=2.5km, 급경사지 정비공 2개소 - 사업비: 37,861,000천원 - 도급액: 31,498,000천원 - 관급액: 6,363,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24.07.22. - 준공일: '28.03.09.(예정)	(권고사항) ◦ 옹벽에 사용된 석재 규격·형태가 일정하지 않아 주변 경관과의 부조화 우려 ◦ 산책로와 인접한 다가구주택 저층부의 시선을 차단할 수 있는 시설 미비로 인한 주민 사생활 침해 우려	◦ 옹벽 석재의 규격·형태 및 배치에 통일성을 확보하고, 주변 경관과 조화를 이루는 마감 방안을 마련하여 미관 환경 개선 필요 ◦ 산책로 주변 차폐 수목 식재 및 가림막 설치 등 외부 노출 방지 대책 마련 및 시설 개선	재난안전과
25	고흥생활체육공원 보조구장 인조잔디 교체 공사	- 위 치: 고흥읍 고흥로 1892-67 - 사업량: 인조잔디 교체 1식 - 사업비: 500,000천원 - 시비: 150,000천원 - 군비: 350,000천원 - 사업기간 - 착공일: '25.06.11. - 준공일: '26.01.16..	(권고사항) ◦ 전용화 미착용 및 목적 외 사용에 따른 잔디 훼손으로 교체 주기 단축 우려 ◦ 철거 예정 자재(패드·배수판 등) 중 재활용 가능한 자재 활용 가능 방안 검토 필요	◦ 잔디 훼손 방지를 위해 전용화 착용 지도 및 이용 목적에 부합하는 사용 대책 마련 ◦ 재활용이 가능한 자재는 우선 활용함으로써 폐기물 처리 비용 절감 개선 적극 강구	문화체육과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
26	소형어선 인양기 설치(다목적 인양기)	- 위 치: 두원면 대전리 1-8 (용바위선착장 일원) - 사업량: 다목적인양기 유압식 10톤 1대 - 사업비: 115,038천원 - 시비: 92,030천원 - 군비: 23,008천원 - 사업기간 - 착공일: '25.05.27. - 준공일: '25.08.14.	(권고사항) - 관리책임자(성명, 연락처) 안내 표지판 미설치로 비상 대응 우려 - 간·만조 수위 및 접안 여건 검토 미흡으로 저수위 시 어선 이용 불편 초래 - 인양기 안전한 운영을 위해 조작 권한을 명확히 하고, 군 차원의 시설물 유지관리 체계 마련 필요	- 비상 대응 및 책임 관리를 위해 관리 책임자 표지판 설치 - 저수위 시에도 어선이 인양기에 원활하게 접근할 수 있도록 접안시설 확보 - 향후 사업 추진 시 조위· 접안 여건 및 어선 규모를 면밀히 검토하여 최적의 설치 입지 선정 적극 검토 - 인양기 조작은 어촌계 지정 주인으로 제한하고, 군 자체 유지관리 체계 마련	수산정책과
27	두원 반산마을 안길 확포장공사	- 위 치: 두원면 용반리 719-1 - 사업량: 측벽(H=1.1m) L=48.0m, 아스콘덧씌우기 A=714.0㎡ - 사업비: 32,836천원 - 도금액: 20,376천원 - 관금액: 12,460천원 - 사업기간 - 착공일: '25.03.06. - 준공일: '25.05.04.	(견실시공) 특이사항 없음	하자 발생 시 신속한 보수 조치 및 사업장 사후관리 철저	건 설 과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
28	두원면 동촌마을 진입로확포장공사 (2회추경)	◦ 위 치: 두원면 용반리 4-28 ◦ 사업량: 깎잡석찰쌓기 (H=0.9~2.7m) L=14.0m, 가드레일 설치 L=14.0m ◦ 사업비: 11,302천원 - 도급액: 7,172천원 - 관급액: 4,130천원 ◦ 사업기간 - 착공일: '25.08.28. - 준공일: '25.10.26.	(시정사항) ◦ 도로 곡선 구간 내 가드레일 시설이 차량 회전 시 충돌 등 안전사고 발생 우려	◦ 가드레일 재설치를 통한 교통 안전사고 예방 철저	건 설 과
29	고흥 분청문화 박물관 특별 전시실 전시물 제작 및 설치	◦ 위 치: 두원면 운대리 141-1 ◦ 사업량: 전시물 제작 및 설치 1식(600㎡) ◦ 사업비: 115,000천원(군비) ◦ 사업기간 - 착공일: '25.09.05. - 준공일: '25.10.20.	(견실시공) ◦ 특이사항 없음	◦ 박물관 전시 관람객 안전 관리 철저 당부	분 청 문 화 박 물 관

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
30	농어촌의료서비스 개선사업 사양보건진료소 개보수공사	◦ 위 치 : 봉래면 사양리 241 ◦ 사업량 : 건축면적 127㎡ ◦ 사업비 : 72백만원 - 균특 : 35백만원 - 도비 : 9백만원 - 군비 : 28백만원 ◦ 사업기간 - 착공일 : '25.07.29. - 준공일 : '25.09.16.	(시정사항) ◦ 1인 근무시설임에도 비상벨이 1개만 설치되어 있어 근무자 안전확보 우려 ◦ 보건진료소 면적에 비해 설치된 에어컨 용량 과다(예산낭비)	◦ 비상벨 추가 설치 ◦ 향후 사업 추진 시, 냉난방 시설 용량 기준 검토	보건소
31	2025 봉래 진기 위험사면 정비공사	◦ 위 치 : 봉래면 사양리 205 ◦ 사업량 : 전석쌓기 L=34m, H = 0.5 ~ 5.0m ◦ 사업비 : 31,211천원 - 도급액 : 26,946천원 - 관급액 : 3,020천원 ◦ 사업기간 - 착공일 : '25.10.28. - 준공일 : '25.12.26.	(시정사항) ◦ 정산서에 석산 (전석)자재 운반비 등 관련 비용 누락	◦ 정산자료 제출	재난안전과
32	봉래 예당마을 하천 정비공사	◦ 위 치 : 봉래면 예내리 667 ◦ 사업량 벤치플룸관(1000C) L=116m ◦ 사업비 : 32,720천원 - 도급액 : 19,560천원 - 관급액 : 13,160천원 ◦ 사업기간 - 착공일 : '25.03.13. - 준공일 : '25.06.20.	(시정사항) ◦ 공사 구간의 (줄눈)매지 누락	◦ 공사 구간 매지 시공	건설과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
33	봉래 예당 방파제 콘크리트 옹벽 숭상공사	◦ 위 치 : 봉래면 예내리 산155 ◦ 사업량 파라펫트공(A구간): L=8.6m, B=1m, h=1~2.2m 파라펫트공(B구간): L=85m, B=1~1.3m, h=1~2.2m 계단공 2개소 ◦ 사업비 : 81,989천원 - 도급액 : 61,991천원 - 관급액 : 19,998천원 ◦ 사업기간 - 착공일 : '25.02.17. - 준공일 : '25.05.17.	(건설시공) ◦ 특이사항 없음		해양개발과
34	동일 대영 상촌마을 진입로 옹벽 설치공사	◦ 위 치 : 동일면 봉영리 837 ◦ 사업량 석축공 h=0.8~1.1m, L= 47m ◦ 사업비 : 19,715천원 - 도급액 : 14,625천원 - 관급액 : 5,090천원 ◦ 사업기간 - 착공일 : '25.03.21. - 준공일 : '25.05.19.	(건설시공) ◦ 옹벽이 견고하고 마감상태가 좋은 우수사례		건설과
35	동일 덕흥7반 안길 정비공사 (2회 추경)	◦ 위 치 : 동일면 덕흥리 727-12 ◦ 사업량 석축공 h=1.0~1.8m, L=30m 다이크(H=0.2m), L=30m 덧씌우기 포장 A=120㎡ ◦ 사업비 : 27,440천원 - 도급액 : 19,250천원 - 관급액 : 8,190천원 ◦ 사업기간 - 착공일 : '25.08.04. - 준공일 : '25.10.02.	(권고사항) ◦ 우수맨홀로 노면수 유입 어려움 (도로보다 높고 분산되어 있음)	◦ 향후 공사 시행 시, 노면수 전체가 유입될 수 있는 맨홀 및 배수로 설치 권고	건설과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
36	동일 덕흥(뒷골) 위험 도로 선형 개량공사	- 위 치 : 동일면 덕흥리 산195-5 - 사업량 옹벽공 h=0.8m, L=20m 포장공 A=30m - 사업비 : 30,375천원 - 도금액 : 21,995천원 - 관금액 : 8,380천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.04.10. - 준공일 : '25.06.08.	(권고사항) 사업비 대비 개량공사 효과 미비하여 예산 낭비	마을단위 건의사업이라 해도 사업의 필요성, 시급성, 효과 등을 종합적으로 검토하여 우선순위 판단 필요	건설과
37	2025년 사방댐 설치사업 (포두봉림지구)	- 위 치 : 포두면 봉림리 산346 - 사업량 사방댐1개소, 기슭막이 95.8m, 대공 2개소, 바닥막이 1개소, 세월교 1개소 - 사업비 : 230,988천원 - 도금액 : 181,338천원 - 관금액 : 49,650천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.03.21. - 준공일 : '25.06.18. - 시공사 : 고흥군산림조합	(개선사항) - 향후 토사가 지속적으로 퇴적될 것으로 예상(상류부 암반 및 토사 정리 미흡) - 하류부 토사범면(L=5m)의 보강공사 시행 - 산지가 많은 지역여건에 비해 사방 사업 추진실적 저조(연평균 3개소)	- 정기적인 점검과 적기 준설 등 철저한 관리 시행 - 전석쌓기 5m 공사 시행 - 추가사업 확대 및 예산 확보를 위한 적극 노력	산림정원과
38	포두 내초마을 도크장 및 세척장 설치공사	- 위 치 : 포두면 옥강리 474-3 - 사업량 도크장설치: 1개소 A=270㎡ 세척장설치: 1개소 A=25㎡ - 사업비 : 53,358천원 - 도금액 : 35,941천원 - 관금액 : 17,417천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.02.20. - 준공일 : '25.04.20.	(시정사항) - 부지가 갯벌이 아닌 자갈 지반인 점을 고려할 때, 현장여건에 비해 사업비 과다 투입 (예산낭비) - 이용률 대비 효율적인 사업인가 의문	- 향후 사업시행 시, 현장여건을 고려한 설계 시행 - 시공물량 확인 후 정산조치 - 사업예산 편성 시, 필요성과 적정성의 면밀한 검토	해양개발과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
39	2025 포두 버든소하천 교량 정비공사	- 위 치 : 포두면 남성리 680 - 사업량 전석쌓기 L=6m, H=1.1~2.0m 전석깔기 L=2m, 수로박스 L=4m - 사업비 : 25,547천원 - 도금액 : 19,157천원 - 관금액 : 6,390천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.03.05. - 준공일 : '25.05.03	(권고사항) ◦ 교량정비는 잘 되었으나, 교량 상부의 토사·자갈 정리 미흡	◦ 유실된 제방(개인발)은 협의를 통해 긴급보수 시행 ◦ 토사·자갈 정리 등 추가적인 하천 정비 계획 수립	재난안전과
40	2025년 경제수(목백합) 조림사업	- 위 치 : 도화면 덕중리 산137 등 6필지 - 사업량: 12ha - 사업비 : 69,861천원 (덕중리 산137 : 14,554천원) - 국비 : 41,917천원 - 시(도)비 : 6,287천원 - 군비 : 14,671천원 - 자담 : 6,981천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.03.14. - 준공일 : '25.04.07.	(권고사항) ◦ 도 추천 수종이 산주의 선호와 소득 창출 수요를 충분히 반영하지 못함 (경제적 효과 의문)	◦ 산주 의견과 수종별 경제성을 검토하여 소득성이 높은 수종이 조림사업에 반영될 수 있도록 계획 수립	산림정원과
41	도화 호덕마을 진입로 개선공사	- 위 치 : 도화면 봉룡리 1340-9 - 사업량: 전석공 h=1~2m, L=70m - 사업비 : 36,628천원 - 도금액 : 32,128천원 - 관금액 : 4,500천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.08.19. - 준공일 : '25.10.17.	(권고사항) ◦ 본 도로 진입 시, 승강장이 시야를 막고 있어 농로 가각 확장 필요	◦ 현장 확인 후, 농로 가각정비 계획 수립	건설과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
42	도화 봉서마을 용배수로 보수공사	- 위 치 : 도화면 봉룡리 1341-8 - 사업량 배수공(개거) L=71m 포장공 L=71m - 사업비 : 24,303천원 - 도급액 : 20,283천원 - 관급액 : 4,020천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.08.04. - 준공일 : '25.11.30.	(권고사항) - 용배수로 공사이나 설치된 개거가 농경지보다 낮아 용수 공급 어려움 - 배수로(벤지플룸관) 정비 타사업과 비교해 사업비 과다	사업 필요성 검토 시, 현장 여건을 면밀히 검토해 사업 계획 수립 필요	건설과
43	풍남항 공원 내 맨발로 조성공사	- 위 치 : 풍양면 풍남리 1060-95 - 사업량 맨발로 조성 L=200m, B=2.5m - 사업비 : 83,609천원 - 도급액 : 45,078천원 - 관급액 : 38,531천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.05.07. - 준공일 : '25.07.05.	(견실시공) 맨발로가 잘 조성되어 있으며, 유지 관리도 잘되고 있음	항토길 옆 광장이 배수가 원활하지 않아 배수로 추가 설치 필요	해양개발과
44	풍양 파크골프장 조성사업	- 위 치 : 풍양면 야막리 596 - 사업량 파크골프장 27홀 부대시설 조성 35,140㎡ - 사업비 : 3,300백만원 - 전환: 450백만원 - 군비 : 2,850백만원 - 사업기간 - 착공일 : '25.03.26. - 준공일 : '26.02.28.	(시정사항) - 기본계획에서 사업비(9억원) 증액 (현장여건을 고려하지 못한 설계로 사업비 추가 투입) - 관리사무실 누수 발생 - 식재된 조경수 수종이 현장 여건에 적합하지 않음 5·6번홀 간 이동동선이 불편하고, 코스의 직선배치가 미흡 - 파크골프장을 면별로 설치 할 경우 조성비와 유지관리비 과다, 권역별 설치 검토	- 향후 사업 추진 시, 현장 여건과 소요예산을 면밀히 검토하여 정확한 사업비 선정 - 원인 점검 및 보완 조치 - 향후 식재 시에는 상록수 위주의 수종 선정 및 파크 골프장 도로변 식재 필요 - 이동동선과 코스배치 개선 검토 필요 - 무분별한 확대를 지양하고, 기존시설의 집중관리를 통해 운영의 효율성을 높이는 것이 중요	문화체육과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
45	유자축제장 유자나무 조형물 제작	- 위 치 : 풍양면 한동리 701-10 - 사업량 : 조형물 제작 1식 - 사업비 : 32백만원 - 도금액 : 32백만원 - 관금액 : - - 사업기간 - 착공일 : '25.10.20. - 준공일 : '25.11.05.	(견실시공) 축제분위기 조성을 위한 적합한 조형물 제작	- 지속적인 보수·관리를 통해 올해 축제에도 적극 활용 및 관리 필요 - 축제기간 외에도 축제장 부지를 활용할 수 있는 방안 검토 필요	관광정책실
46	고흥 유자전망대 조성사업	- 위 치 : 풍양면 한동리 326-2 - 사업량 고관망탑 신축 A=175.15㎡ 유자 조형물 제작 및 설치 1식 - 사업비 : 696백만원 - 사업기간 24. 01. ~ '25. 10.(2년)	(시정사항) - 축제 기간 활용도는 높으나 평상시 이용 저조 - 야간 조명 운영 및 방법용 CCTV 설치 검토 2층 포토존 난간이 다소 높고, 도로변 수목이 전망대 경관을 가림 - 유자공원 보행로의 정기적인 관리를 시행해 방문객에게 쾌적한 환경 제공	- 평상시 이용율을 높일 수 있는 방안 검토·마련 필요 - 야간 이용객 안전사고 예방을 위한 CCTV 설치 - 난간을 안전기준을 고려하여 조정하고, 도로변 수목 정비	관광정책실
47	고흥지구 선셋가든 관광경관 명소화 사업	- 위 치 : 도덕면 용동리 산6-14 - 사업량 전망대·카페 1,746.47㎡, 8층 정원·휴게쉼터 450㎡ - 사업비 : 10,600백만원 - 국비 : 5,300백만원 - 도비 : 1,589백만원 - 군비 : 3,711백만원 - 사업기간 : '24 ~ '27	(개선사항) - 공간계획 변경으로 2층 레스토랑이 분리 배치되어 이용객 (계단)동선 불편이 예상됨 4~7층 계단실은 외부로 통하는 공간이 없어 폐쇄감 우려 - 고흥군을 대표하는 랜드마크로 자리매김 할 수 있게 계획 수립	- 계단 방향 조정 등 설계변경을 통해 이용 불편 최소화 방안 마련 - 폐쇄감을 줄일 수 있는 적절한 창문설치 적용 - 초기 임대료를 합리적으로 책정하고, 레스토랑·카페의 음식과 음료 품질을 높여 이용 활성화 - 공기 내 준공도 중요하지만, 꼼꼼한 시공을 통한 하자 예방 중점	관광정책실

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
48	2025년 생활환경숲 (스마트혁신밸리) 조성사업	- 위 치 : 도덕면 가아리 3742-1 - 사업량 : 생활환경숲 조성 1식 (조경수 식재, 현무암 판석 포장 등) - 사업비 : 273,560천원 - 도급액 : 253,490천원 - 관급액 : 20,070천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.09.22. - 준공일 : '25.12.12.	(시정사항) - 사업비 과다 - 3천만원 증액 설계변경 - 지형이 높아 유공관 시공 불필요 - 나무그늘이 있는데 파리솔 설치 부적정 - 공간활용도가 낮고, 입지 선정 부적정 - 고흥만 뿔총 나무식재는 기본계획 수립 단계부터 부적합(현장여건 미고려)	- 증액 사유와 설계서 산출내역 확인에 따른 정산 - 수목의 수종·규격·식재 수량 등 사업비 집행내역 보고 - 사업 시행 시, 입지선정의 적정성과 활용방안 면밀 검토 후 사업시행	산림정원과
49	2025년도 국도4차선 배롱나무 식재사업	- 위 치 : 국도 27호선 일원 (도덕면 신양리 168-1 ~ 도양읍 용정리 산22-1) - 사업량 : 6.9km 배롱나무 1,173주 - 사업비 : 298,776천원 - 도급액 : 288,869천원 - 관급액 : 9,907천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.06.05. - 준공일 : '25.11.10.	(개선사항) - 경관 조성도 중요하나, 식재사업 대상지의 적정성 면밀 검토(수종 부적합) - 고사목 조사해 하차기간 내 보수	- 운전자 시야 확보와 주변 자연경관과의 조화를 고려한 식재사업 추진 - 식재대상지를 정기적으로 조사 및 점검하여 가로수 관리	산림정원과
50	2025 금산 명품 가로수길 보식사업	- 위 치 : 금산면 거금일주로 일원 - 사업량 황금사철(H0.8*W0.4) 300주 황금사철(H0.6*W0.3) 1,800주 홍가시 이식 850주 - 사업비 : 49,521천원 - 도비 : 24,760천원 - 군비 : 24,760천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.10.24. - 준공일 : '25.11.04.	(개선사항) - 해안가 식재는 바다 조망을 가리는 등 해양경관 저해 우려 - 가로수 보식 대상지의 적정성 면밀히 검토	- 해안가 식재 가급적 지양 - 식재 시, 수고가 낮은 수종 검토 - 기존 식재 수목은 가지치기 등 철저한 사후관리 권고 - 전정 후에도 해양경관과 바다 조망을 가리는 수목은 다른 장소 이식 방안 마련	산림정원과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
51	금산면 충의공원 진입로 개설공사	- 위 치 : 금산면 대흥리 산105-4 - 사업량 석축쌓기 L=36m, 수로관 L=64m, L형측구 L=36m, 경계석 L=23m, 콘크리트포장 L=36m - 사업비 : 50,288천원 - 도금액 : 38,628천원 - 관금액 : 11,660천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.06.12. - 준공일 : '25.10.30.	(견실시공) ◦ 충의공원 관리 및 이용을 위해 필요한 사업이라 판단	◦ 공원 주변은 풀베기를 통한 환경정비 시행 필요	사회복지과
52	거금적대봉 생태탐방로 조성사업	- 위 치 : 금산면 적대봉 일원 (오룡삼거리 ~ 금의사비공원) - 사업량 : 탐방로(12km), 주차장, 화장실, 데크길 등 - 사업비 : 5,365백만원 - 국비 : 2,500백만원 - 군비 : 2,865백만원 - 사업기간 : '24 ~ '27(공정율 50%)	(시정사항) ◦ 생태탐방로 예산 대비 사업 필요성 및 이용률 의문 ◦ 데크설치 과다(동정제, 교량, 데크길) 생태탐방로 현장확인을 통한 데크 설치계획 재검토	◦ 행정 주도 사업추진에 앞서 다수 주민의 의견과 실제 수요를 반영한 사업 추진 필요 ◦ 동정제 데크길(교량) 설치 사업내역 자료제출 ◦ 1.4km 데크길 계획 재검토	환경정책과
53	금산 (아)동촌마을 안길 확장공사	- 위 치 : 금산면 어전리 770 - 사업량 슬래브(B=2.9~3.4m)L=20m 콘크리트포장(B=2.9~3.4m)L=50m - 사업비 : 45,963천원 - 도금액 : 38,463천원 - 관금액 : 7,500천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.04.18. - 준공일 : '25.06.16.	(권고사항) ◦ 다이크 단절된 구간 정비	◦ 다이크 보수 조치	건설과

2025년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 개 요	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
54	도양 시산도 생활폐기물처리장 주변 위험구간 정비공사	- 위 치 : 도양읍 시산리 734 - 사업량 측구수로관 14m, 수로관 26m, PE이중벽관 15m, 집수정 2개소, 매트리스게비온 A=120㎡, L=12m - 사업비 : 38,463천원 - 도급액 : 38,463천원 - 관급액 : - - 사업기간 - 착공일 : '25.12.11. - 준공일 : '26.03.10.	(권고사항) - 하부 구간 토사 유출 우려 - 수로관이 도로면보다 낮게 설치되어 차량 통행 시 불편 예상	- 현장 여건을 점검하여 추가 보강 권고 - 단차를 해소할 수 있도록 보완 권고	환경정책과
55	시산도 닥터헬기 착륙장 건설사업 토목공사	- 위 치 : 도양읍 시산리 880 - 사업량 : 토목공사 1식 - 사업비 : 91백만원 - 도급액 : 91백만원 - 관급액 : - - 사업기간 - 착공일 : '25.06.26. - 준공일 : '25.11.17.	(권고사항) - 주변 풀베기 연 4회 실시는 유지관리비 부담이 큼 - 착륙장 바닥 H표시 페인트 벗겨짐	- 콘크리트 포장 등 효율적 관리 방안 권고 - 표면 상태를 점검하여 재도색 시행	보건소
56	도양 장수마을 사면붕괴 위험지구 정비공사	- 위 치 : 도양읍 장계리 1005 - 사업량 깎집석찰쌓기 L=16m, H=2.0m 등 - 사업비 : 42,545천원 - 도급액 : 39,975천원 - 관급액 : 2,570천원 - 사업기간 - 착공일 : '25.10.28. - 준공일 : '25.12.26.	(건설시공) 사면붕괴로 인한 인명·재산 피해를 예방하는 좋은 사업임	- 관내 사면붕괴 위험지역 중 주택가 등 인명피해 우려가 큰 지역은 반드시 사업 추진 - 마을 측구 사업으로 연계하여 계속 발굴 필요	재난안전과